

PROJEKTOWANIE ELEKTRYCZNE  
*Ireneusz Białowas*  
26-600 Radom, ul. Parysa 5 m. 9  
-670817512- tel. (048) 367-13-30

## PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT: oświetlenie drogi gminnej k-k Zabłocie

ADRES: Strzałków, gm. Wolanów, pow. Radom

INWESTOR: Urząd Gminy w Wolanowie  
ul. Radomska 20  
26-625 Wolanów

### Kod CPV:

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych  
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

Radom, wrzesień 2011r.

PROJEKTANT ELEKTRYK  
*Ireneusz Białowas*  
Upr. proj. GP-III-7342/51/93  
Upr. bud. BUA-III-8386/45/90  
w zakresie sieci elektrycznych

Przedmiar robót oświetlenie drogi gminnej k-k Zabłocie Strzałków, gm. Wolanów, pow. Radom									
L.p.	numer pozycji w specyfikacji technicznej	katalog	numer	pozycja	opis	jednostka miary	liczba jednostek robót L	cena jednostkowa C <sub>j</sub>	wartość kosztorysowa W <sub>k</sub>
1	5.8.3.				Montaż i stawianie słupów żelbetowych, pojedynczych, typu ŻN-10 - z ustojami	szt	5,000		
2	5.8.3.				Montaż i stawianie słupa linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, przy długości pojedynczego słupa 10,5 m i żerdzi E 10,5/10	szt	2,000		
3	5.8.3.				Montaż haka wieszakowego z uchwytem, dla słupów linii napowietrznej NN, typu 2, o średnicy 16 mm	szt	11,000		
4	5.8.3.				Montaż przewodu izolowanego linii napowietrznej NN, typu AsXSn 2x35mm <sup>2</sup>	km	0,276		
5	5.8.2.				Montaż na wysięgniku, opraw oświetlenia zewnętrznego, z lampą sodową wysokoprężną 70W	szt	7,000		
6	5.8.2.				Montaż przewodów do opraw oświetleniowych przewód 750V YDY 3x2,5mm <sup>2</sup> 3m/lampę	kpl	7,000		
7	5.8.2.				Montaż skrzynki bezpiecznikowej w linii napowietrznej NN z przewodów izolowanych	szt	7,000		
8	5.8.2.				Montaż wysięgnika rurowego na słupie o masie do 30kg, 1-ramienny, 1,50m; wysięgnik Wo-6 2000/1500	szt	7,000		
9	5.8.4.				Rury winidurowe układane n.t. w betonie, na gotowych uchwytach, rodzaj i średnica rur RS 37 mm	m	1,000		
10	5.8.4.				Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur - przekroj i rodzaj przewodu AsXSn 35mm <sup>2</sup> 1kV	m	2,000		
11	5.8.4.				Montaż złączy kablowych z laminatu - szafa sterowniczo-oświetleniowa S.O.	kpl	1,000		
12	5.8.5.				Montaż w liniach napowietrznych NN ogranicznika przepięć	kpl	9,000		
13	5.8.5.				Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt	1,000		
14	5.8.5.				Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt	2,000		
15	5.8.4.				Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg rozłącznik bezpiecznikowy LTL00-1/9 + wkładka topikowa mocy 40A	szt	1,000		
16	5.8.5.				Przewody uziemiające i wyrównawcze montowane na słupach z bednarki ocynkowanej, o przekr. do 200 mm <sup>2</sup>	m	9,000		
17	5.8.5.				Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	6,000		
18	5.8.5.				Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	12,000		
19	5.8.3.				Montaż przewodu izolowanego linii napowietrznej NN, typu AsXSn 5x35mm <sup>2</sup>	km	0,025		
20	5.8.3.				Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, o przekroju przewodu do 95 mm <sup>2</sup> , z przeznaczeniem na złom	1 przewód /km	0,100		
21	5.8.3.				Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym	szt	8,000		

suma netto zł :

słownie: