

Przedmiar robót

oświetlenie drogi krajowej nr 12

Sławno, gm. Wolanów, pow. Radom

I.p.	numer pozycji w specyfikacji technicznej	opis	jednostka miary	liczba jednostek robót L	cena jednostkowa C_j	wartość kosztorysowa W_k
1	5.8.2.	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych S-100/8 - słup stalowy 8-kątny, ocynkowany + złącze IZK + fundament F160	szt	29,000		
2	5.8.2.	Montaż wysięgnika rurowego do mocowania lamp, 1-ramiennego o wysięgu 2,0 m, do słupów S-100/8	szt	29,000		
3	5.8.2.	Montaż na wysięgniku, opraw oświetlenia zewn., typu SGS 104, z kloszem i lampą SON-TP 250W	szt	29,000		
4	5.8.5.	Montaż w rowach kablowych, na kablach energetycznych wielożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych oraz przekroju żył do 35 mm ² , muf z tworzyw termokurczliwych	kpl	2,000		
5	5.8.6.	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	25,000		
6	5.8.6.	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	18,000		
7	5.8.5.	Kopanie rowów dla kabla w gruncie kat III	m ³	293,850		
8	5.8.5.	Zasypywanie rowów dla kabla w gruncie kat III	m ³	220,390		
9	5.8.5.	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m x 2	m	918,000		
10	5.8.5.	Montaż rur osłonowych bez mocowania RS 80	m	10,000		
11	5.8.5.	Ułożenie rur osłonowych z PVC, o średnicy 75mm rura	m	4,000		
12	5.8.5.	Ułożenie rur osłonowych z PVC, o średnicy 110mm rura DVK	m	120,000		
13	5.8.5.	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³	32,400		
14	5.8.5.	Przewierty mechaniczne dla rur stalowych pod obiektami	m	62,000		
15	5.8.5.	Układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych ręcznie, z zabezpieczeniem folią kalandrowaną z PVC uplastycznionego grub. powyżej 0,4-0,6 mm YAKY 4x35 mm ²	m	824,000		
16	5.8.5.	Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YAKY 4x35 mm ²	m	283,000		
17	5.8.2.	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych i w słupie	kpl	29,000		
18	5.8.6.	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt	1,000		
19	5.8.6.	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt	2,000		
20	5.8.3.	Wymiana na słupie stojącym linii NN, trzonu kabłąkowego z izolatorem, typu S80/2	szt	1,000		
21	5.8.4.	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych tablicowych, na prąd znamionowy 63 A, 500 V	szt	3,000		
22	5.8.4.	Montaż gniazd bezpiecznikowych 25A - wymiana wkładki topikowej 25A	szt	3,000		
23	5.8.4.	Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach - przekrój i rodzaj przewodu DYd 16 mm ² 750	m	3,000		

24	5.8.4.	Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach - przekrój i rodzaj przewodu DYd 1,5 mm ² 750	m	3,000		
25	5.8.3.	Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, o przekroju przewodu do 95 mm ² , z przeznaczeniem na złom	1 przewód/km	0,523		
26	5.8.3.	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym	szt	11,000		
27	5.8.3.	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym	szt	12,000		
28	5.8.3.	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt	12,000		
29	5.8.3.	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	szt	12,000		

suma zł (netto) :